

# SPEEDY PLUS

## L'ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

Le SPEEDY PLUS est un échafaudage roulant aluminium avec une surface utile plancher de 148 x 58 cm. Sa base pliante permet un montage ultra rapide et un encombrement minimum, ce qui facilite son transport. Elle permet aussi l'utilisation du SPEEDY en décalage de niveau. Sa structure légère et son dimensionnement hors tout le rendent particulièrement adapté dans les espaces intérieurs. Il répond à la norme EN 1004-1. Il permet une hauteur de travail maximum de 7,10 mètres.



- ▶ Base pliante permettant l'installation rapide et le stockage aisé du SPEEDY PLUS.
  - ▶ Débrochable, la base pliante permet le décalage de niveau.
  - ▶ Conforme aux dernières exigences normatives et réglementaires : EN 1004-1 et décret 9004-924
  - ▶ Plateaux renforcés.
  - ▶ Installation facile avec des crochets de plancher ergonomiques
  - ▶ Pliinthes de protection sur le plancher de travail quelle que soit la hauteur.
  - ▶ Produit commercialisé en packs qui se cumulent pour atteindre chaque hauteur.
- Pack 1 - 02408921  
Pack 2 - 02408922  
Pack 3 - 02408923  
Pack 4 - 02408924

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Régulier
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	7,1
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m²)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 1004/1



Roues Ø 125 mm. Blocage ultra-puissant des roues.




Montage rapide sans outils.



Crochets des plateaux ergonomiques



Base pliante compacte : 1,75 x 0,83 x 0,23 m



Ref.	Des.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)
02408921	Speedy 4+- 2m60 travail	1,75	0,6	1	51,5	0,88	3,3	1,75	3,1	2,6
02408172	Speedy 4+- 3m60 travail	2,75	1,6	1	58,5	0,88	3,3	1,75	3,1	3,6
02408173	Speedy 4+ Pack 1+2+3 - 5m35 travail	4,75	3,35	1	70,3	0,88	4,4	1,75	3,7	5,35
02408174	Speedy 4+ Pack 1+2+3+4 - 7m10 travail	6,75	5,1	2	99	0,88	4,4	1,75	3,7	7,1